

Grillages avertisseurs certifiés NF


Photos non contractuelles

Existent en rouge, bleu, vert, marron, jaune et blanc.

NORMALISATION

Certification NF 113
et norme NF EN 12613



La marque NF certifie la conformité au référentiel* de certification NF113 et à la norme NF EN 12613 relative aux ouvrages enterrés. Les caractéristiques certifiées sont : la résistance mécanique, la tenue de la couleur et les caractéristiques de signalisation. Cette norme est née de la volonté des administrations : France Télécom, ENEDIS, et des entreprises BTP.

* Référentiel de certification NF113 disponible sur le site www.marque-nf.com

IDENTIFICATION PRODUITS

Dimensions	Référence	EAN13
0.30M x 25ML Prix € HT :	■ SGA30025R	3396048032521
	■ SGA30025J	3396048032545
	■ SGA30025B	3396048032538
	■ SGA30025V	3396048032514
	■ SGA30025M	-----
	□ SGA30025BL	-----
0.30M x 100ML Prix € HT :	■ SGA30100R	3396048031029
	■ SGA30100J	3396048031043
	■ SGA30100B	3396048031036
	■ SGA30100V	3396048031012
	■ SGA30100M	-----
	□ SGA30100BL	-----


LES + DES PRODUITS

- Permettent de prévenir de la présence d'un ouvrage enterré.
- Plusieurs couleurs disponibles permettant d'identifier la nature de l'ouvrage.
- Insensibles à l'eau, pas de corrosion.
- Insensibles aux produits chimiques et aux micro-organismes.
- Planéité qui permet d'éviter l'effet de vrillage.
- Rigidité transversale pour faciliter la pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière du grillage : polyoléfine mono orientée.
- Correspondance des couleurs selon la nature des ouvrages :
 - Réseaux électriques BT et HT, éclairages publics.
 - Gaz, combustible, distribution, transport. Hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
 - Eau potable distribution et transport.
 - Télécoms/vidéo en pleine terre et sous fourreaux.
 - Assainissement.
 - Équipement routier dynamique < 50V.

Coupe de la tranchée



CONDITIONNEMENT

PCB : 5 rouleaux par carton avec ITF14.
(uniquement en 0.30 M x 25 ML)

PCB par palette avec ITF14 :

0.30 M x 25 ML : 136 rouleaux.

0.30 M x 100 ML : 60 rouleaux.

Dimensions de la palette : L0.8 x L1.2 x H1M.